

Árazatlan költségvetés
Kertépítészeti munkára
Kenderes Városháza előtti zöldfelület
2017. október 31.

<i>Ssz.</i>	<i>Munka megnevezése</i>	<i>Menny.</i>	<i>Mértéke.</i>	<i>anyag egységre</i>	<i>munkadíj egységre</i>	<i>anyagkölts. összesen</i>	<i>munkadíj összesen</i>
Bontási munkák							
1.	Meglévő szökőkút bontása	1	ktg			0 Ft	0 Ft
Építési munkák							
2.	Földkiemelés szökőkút alatti medencetér helyén és gépészeti akna helyén géppel és kisegítő kézi földmunkával	15	m3			0 Ft	0 Ft
3.	Rézsűképzés tereprendezéssel	13,5	m2			0 Ft	0 Ft
4.	Duplán vasalt alaplemez készítése (15 cm vasagságban, 4 m átmérővel), peremzsaluzással, teherelosztás acéllemez beépítésével, 1 db áttöréssel, tömörített kavicságyon (25cm zúzottkő)	1	ktg			0 Ft	0 Ft
5.	Medence perem készítése zsaluzással, duzzadó szalag elhelyezésével, áttöréssel a puffertartály felé	1	ktg			0 Ft	0 Ft
6.	Laposvas szegély (5 mm vastagságú, 200 mm magas) állítása a medenceperembe	12,56	fm			0 Ft	0 Ft
7.	Lakatosszerkezet legyártása és elhelyezése (statikailag méretezett, min. 10 mm vastag acéllemezről 2 m átmérőjű fenéklemezre hegesztett, 0,5 m magas palást, 3 db csavasorsóval ellátott lábon, 3 db 6/4 colos áttöréssel és 1 db 110-es csóáttörés tokszerű beheggesztésével)	1	ktg			0 Ft	0 Ft
8.	Kavicsbetöltés (osztályozott, mosott kulékavics)	3	m3			0 Ft	0 Ft
9.	Dekorkavics betöltése kulékavicsra	0,5	m3			0 Ft	0 Ft
10.	Gépészeti akna és puffertartály elhelyezése előregyártott kivitelben (2,5 m3-es álló hengeres tartály) teherelosztó lemezzel, kavics betöltéssel, föld visszatöltéssel, áttörések készítésével	2	db			0 Ft	0 Ft
11.	Vízgépészet (Max. 5 m3/h-s vízzűrő-forgató berendezés, kavitációs védelemmel ellátva és zsombszivattyúval biztosítva, időkapcsolóval vezérelt, 3 fűvókás)	1	ktg			0 Ft	0 Ft
Kertépítészeti munkák							
12.	Kitermelt föld visszatöltése	15	m3			0 Ft	0 Ft
13.	Termőfölddel való feltöltés	9	m3			0 Ft	0 Ft
14.	Finom tereprendezés, magágyelőkészítés	96	m2			0 Ft	0 Ft
15.	Alacsonyцерjék ültetése (6 db/m2 sűrűséggel)	12,8	m2			0 Ft	0 Ft
16.	Talajtakarók telepítése részű oldalára (6 db/m2)	13,5	m2			0 Ft	0 Ft
17.	Gyepesítés fűmagvetéssel (5dkg/m2 fűmag, 1 dkg/m2 starter műtrágya)	83,2	m2			0 Ft	0 Ft
18.	Kerékpártároló elhelyezése (jav.típus: Polyduct 4039)	2	db			0 Ft	0 Ft
Összesen:						0 Ft	0 Ft
Mindösszesen:						0 Ft	
						1,27	
Bruttó						0 Ft	