

Árazatlan költségvetés
Kertépítészeti munkára
Kenderes - Móricz Zsigmond Művelődési Ház kertje
2017. október 31.

Ssz.	Munka megnevezése	Menny.	Mértéke.	anyag egységre	munkadíj egységre	anyagkölts. összesen	munkadíj összesen
	Vegyszeres gyomirtás Glialka vegyszer						
1.	felhasználásával	1008	m2			0 Ft	0 Ft
2.	Finom tereprendezés	1008	m2			0 Ft	0 Ft

Fák ültetése 2xi SF 14/16 méretben, gödörásással,
50% talajcserével, 3 oldali karózással:

2 db *Prunus fruticosa* 'Globosa' - gömb
cseplezsmeggy

1 db *Catalpa bignonioides* 'Nana' - gömb szivarfa

1 db *Betula pendula* - közönséges nyír

1 db *Koelreuteria paniculata* - csörgőfa

3. 1 db *Acer platanoides* 'Crimson King' - vérjuhar 6 db 0 Ft 0 Ft

Lombhullató és örökzöld cserjék ültetése (átlag
40/60 méretben), gödörásással és 50% talajcserével:

9 db *Berberis thunbergii* 'Atropurpurea' - japán
vérborbolya

9 db *Cornus alba* 'Sibirica variegata' - fehértarka
levelű som

9 db *Cornus stolonifera* 'Flaviramea' - sárga
vesszejú som

5 db *Deutzia gracilis* - gyöngyvirágcsereje

5 db *Forsythia x intermedia* 'Lynwood' -
aranyvessző

5 db *Kerria japonica* 'Pleniflora' - boglárkacsereje

10 db *Spiraea x cinerea* 'Grefsheim' - hamvas

4. gyöngyvessző 52 db 0 Ft 0 Ft

5. Magágyelőkészítés 911 m2 0 Ft 0 Ft

Gyepesítés 4-5 dkg/m2 Performance fűmag és 2-3

6. dkg/m2 Starter műtrágya felhasználásával 911 m2 0 Ft 0 Ft

Összesen: 0 Ft 0 Ft
Mindösszesen: 0 Ft 1,27
Bruttó: 0 Ft